

# ZADANIE

Stavba: Udiča I. - Rekonštrukcia ČOV

Objekt: SO 01 ČOV

Časť: ČOV

JKSO: 812 31

Dátum: 15.12.2010

Neoddeliteľnou súčasťou zadania je technická správa a výkresová časť projektovej dokumentácie

Zadanie neobsahuje úplný technický popis, technologický postup ani rozbor položiek. Tie sú zrejmé z technickej správy, výkresovej časti projektu, alebo technologických postupov predpísaných výrobcami stavebných hmôt, polotovarov a technológií

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena	Celková cena zadania
1	2	3	4	5	6	7

## HSV

### Práce a dodávky HSV

#### 1 Zemné práce

1	115001101	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100	m	30,000
2	115101200	Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 100 l	hod	360,000
3	115101300	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu do 100 l	deň	15,000
4	130901123	Búranie konštrukcií zo betónu železového alebo predpätého vo vykopávkach	m3	15,000
5	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	94,501
6	131201109	Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	94,501
7	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	94,501
8	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	94,501
9	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	94,501
10	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	28,576
11	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	25,872

#### 3 Zvislé a kompletne konštrukcie

12	311101211	Prestupy v múroch z betónu a železobetónu vložkami s vonkajšou prierezovou plochou do 0, 02 m2	m	0,300
13	2861116500	Rúrka odpadová rovná D 63x1,8 mm	m	0,303
14	311101212	Prestupy v múroch z betónu a železobetónu vložkami s vonkajšou prierezovou plochou nad 0, 02-0,05 m2	m	0,600
15	2861103500	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 250x 6.2x1000mm	ks	0,606
16	380321442	Kompletne konštr. čistiarní odpad. vôd zo železobetónu tr.C 25/30, hr.150-300 mm	m3	26,345
17	380321443	Kompletne konštr. čistiarní odpad. vôd zo železobetónu tr.C 25/30, hr.nad 300 mm	m3	6,376
18	380356231	Debnenie komplet. konštr. čistiarní odpadových vôd neomietaných, plôch rovinných zhotovenie	m2	182,186
19	380356232	Debnenie komplet. konštr. čistiarní odpadových vôd neomietaných, plôch rovinných odstránenie	m2	182,186
20	380361006	Výstuž komplet. konstr. čist., odpadových vôd a nádrží z ocele 10505	t	2,459

#### 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

21	631313611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm	m3	2,013
----	-----------	---	----	-------

#### 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

22	941955004	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	12,960
----	-----------	--	----	--------

23	952903112	Vyčistenie objektov pri svetlej výške priestoru do3, 5 m čistiarní odpadových vôd, nádrží, kanálov	m2	12,960
24	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	36,000
25	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	324,000
26	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	86,400

**99 Presun hmôt HSV**

27	998142251	Presun hmôt pre obj.8141, 8142,8143,zvislá nosná konštr.monolitická betónová,výšky do 25 m	t	116,883
----	-----------	---	---	---------

**OST Ostatné**

**O Ostatné náklady**

28	O-OST-009	Vyčerpanie a odvoz obsahu starej ŠN	Eur o	1,000
----	-----------	-------------------------------------	----------	-------

**Celkom**