

# ZADANIE

Stavba: Udiča I. - Rekonštrukcia ČOV

Objekt: SO 01 ČOV

Časť: Oplotenie

JKSO: 815 23

Dátum: 15.12.2010

Neoddeliteľnou súčasťou zadania je technická správa a výkresová časť projektovej dokumentácie

Zadanie neobsahuje úplný technický popis, technologický postup ani rozbor položiek. Tie sú zrejmé z technickej správy, výkresovej časti projektu, alebo technologických postupov predpísaných výrobcami stavebných hmôt, polotovarov a technológií

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena	Celková cena zadania
1	2	3	4	5	6	7

## HSV

### Práce a dodávky HSV

#### 1 Zemné práce

1	133201101	Výkop šachty hornina 3 do 100 m3	m3	1,632
2	133201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	1,632
3	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 5000 m	m3	1,632
4	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	1,632
5	181101101	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	20,000

#### 2 Zakladanie

6	272353111	Debnenie kotevného otvoru s prierezom do 0.02m2, hĺ. do 0.50m	ks	18,000
7	275313611	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 16/20	m3	1,632
8	275351215	Debnenie základových pätiiek, zhotovenie-dielce	m2	2,880
9	275351216	Debnenie základových pätiiek, odstránenie-dielce	m2	2,880

#### 3 Zvislé a kompletne konštrukcie

10	338171111	Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2.00m so zaliatím cement. maltou	ks	16,000
11	3133106200	Stĺpik pre plot poplastovaný na pozinkovanej oceli 2,50m, priem. 50mm	ks	8,000
12	3133106000	Vzpera pre plot poplastovaná na pozinkovanej oceli 2,00m, priem. 50mm	ks	8,000

#### 99 Presun hmôt HSV

13	998151111	Presun hmôt pre obj. 8152, 8153, 8159, zvislá nosná konštr. z tehál, tvárnic, blokov výšky do 10 m	t	4,216
----	-----------	--	---	-------

## PSV

### Práce a dodávky PSV

#### 767 Konštrukcie doplnkové kovové

14	767911120	Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 m	m	16,600
15	3133102100	Pletivo poplastované na pozinkovanej oceli; veľkosť oka/priemer drôtu/výška r./dĺžka 50/2,20/1,60/25 RETIC	ks	0,677
16	767912110	Montáž oplotenia napínacích drôtu, vo výške do 2,0 m	m	49,800
17	1561530800	Napínací drôt poplast D 2,9/50m	ks	1,016
18	156159999	Príslušenstvo napínacie k opoteniu	m	49,800
19	767912120	Montáž oplotenia ostrnatého drôtu, vo výške nad 2,0 m	m	35,600
20	1584264000	Drôt ostrnatý poplast	m	36,312
21	767920210	Montáž vrat a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo do 2 m2	kus	1,000
22	5534305400	Bránka poplastovaná na pozinkovanej oceli 1,20/2,00 1K	Ku s	1,000
23	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,031

#### Celkom